
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali baletowej z magazynkiem i pomieszczeniem gospodarczym
ADRES INWESTYCJI : ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 18
INWESTOR : Krotoszyński Ośrodek Kultury
ADRES INWESTORA : ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 18
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	BRANŻA BUDOWLANA				0,00
2	BRANŻA ELEKTRYCZNA				0,00
3	BRANŻA SANITARNA				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1		BRANŻA BUDOWLANA			
1 d.1	KNR 4-01 0903-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	3,000	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000	0,00
3 d.1	KNR 2-14 1204-02 analogia	Rozbiórka drewnianych drążków baletowych	m	18,360	0,00
4 d.1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozbiórka obramowania luster	m	27,420	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0426-02 analogia	Demontaż luster ze ścian	m ²	30,484	0,00
6 d.1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozbiórka listew przypodłogowych drewnianych	m	41,660	0,00
7 d.1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozbiórka listew przypodłogowych z PVC	m	13,740	0,00
8 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	8,511	0,00
9 d.1	KNR 9-29 0104-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	5,821	0,00
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Demontaż okien drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,00
11 d.1	KNR AT-12 0103-02 z.o. 4.1. analogia	Zabudowanie otworu o pow.mniejszej niż 5 m2 z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²	2,000	0,00
12 d.1	KNR AT-12 0103-02 z.o. 4.1. analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym; Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²	3,643	0,00
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	16,286	0,00
14 d.1	KNR 0-23 2612-06 analogia	Zatopienie w gładzi siatki na ścianach	m ²	5,000	0,00
15 d.1	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	11,286	0,00
16 d.1	KNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²	97,037	0,00
17 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	275,070	0,00
18 d.1	KNR AT-12 0101-01 analogia	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach	m ²	30,484	0,00
19 d.1	kalk. własna	Demontaż kasetonów sufitowych do ponownego wykorzystania	m ²	97,037	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
20 d.1	KNR 0-25 0402-03 analogia	Czyszczenie ręczne konstrukcji sufitu	m ²	97,037	0,00
21 d.1	kalk. własna	Malowanie konstrukcji sufitu	m ²	97,037	0,00
22 d.1	kalk. własna	Malowanie kasetonów sufitowych	m ²	97,037	0,00
23 d.1	kalk. własna	Montaż kasetonów sufitowych	m ²	97,037	0,00
24 d.1	KNNR-W 3 0807-05 analogia	Uszczelnienie parkietu spoiwem	m ²	97,037	0,00
25 d.1	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²	97,037	0,00
26 d.1	KNNR-W 3 0807-06 analogia	Pokrycie parkietu materiałem o właściwościach antypoślizgowych	m ²	97,037	0,00
27 d.1	KNR-W 4-01 0815-05 analogia	Montaż listew przypodłogowych z drewna	m	41,660	0,00
28 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	277,619	0,00
29 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²	17,897	0,00
30 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	17,897	0,00
31 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	255,517	0,00
32 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	22,102	0,00
33 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	7,103	0,00
34 d.1	KNR 5-08 0226-03 analogia	Montaż listew przypodłogowych PVC za pomocą kołków rozporowych	m	10,680	0,00
35 d.1	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej	szt.	3,000	0,00
36 d.1	KNR 2-02 1118-08 z. sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m ²	4,160	0,00
37 d.1	KNR 2-02 1120-05 z. sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m	8,600	0,00
38 d.1	KNR 2-02 0829-09 z. sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną Pow. do 2,5 m2.	m ²	1,500	0,00
39 d.1	KNR 13-12 0902-07 analogia	Ościeżnice regulowane "80" zakres 12-14 cm kolor biały	m ²	1,640	0,00
40 d.1	KNR 13-12 0902-07 analogia	Ościeżnice regulowane "90" zakres 14-16 cm kolor biały	m ²	1,845	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
41 d.1	KNR 13-12 0902-07 analogia	Ościeżnice stałe "90" kolor biały + opaski kolor biały	m ²	1,845	0,00
42 d.1	KNR 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	5,100	0,00
43 d.1	KNR 2-02 2009-05 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²	2,040	0,00
44 d.1	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone "80" kolor biały z klamką kolor czarny i wkładką patentową	m ²	1,640	0,00
45 d.1	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone "90" kolor biały z klamką kolor czarny i wkładką patentową	m ²	1,845	0,00
46 d.1	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone "90" kolor biały z klamką kolor czarny i wkładką patentową	m ²	1,845	0,00
47 d.1	wycena indywidualna	Montaż luster na ścianach	m ²	30,484	0,00
48 d.1	KNR 2-02 1209-02 analogia	Montaż drążków baletowych podwójnych do posadzki	m	15,960	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
2		BRANŻA ELEKTRYCZNA			
49 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym	szt.	16,000	0,00
50 d.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	2,000	0,00
51 d.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	5,000	0,00
52 d.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	60,000	0,00
53 d.2	KNR 5-08 0207-03 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur	m	35,000	0,00
54 d.2	KNR 5-08 0207-03 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur - zasilanie klimatyzacji	m	5,000	0,00
55 d.2	KNR 5-08 0211-03	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu - rozprowadzenie przewodów do nowego nagłośnienia	m	55,000	0,00
56 d.2	KNR 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m	60,000	0,00
57 d.2	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych typu Armstrong	kpl.	18,000	0,00
58 d.2	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000	0,00
59 d.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	5,000	0,00
60 d.2	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	1,000	0,00
61 d.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	2,000	0,00
62 d.2	KNR 5-08 0207-03 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur - przesunięcie punktu świetlnego	m	2,000	0,00
63 d.2	KNR 5-08 0511-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw żarowych - lampa z demontażu	szt.	1,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
3		BRANŻA SANITARNA			
64 d.3	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000	0,00
65 d.3	KNR 7-24 0153-03 analogia	Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej - klimatyzacja	szt.	2,000	0,00
66 d.3	KNR 7-24 0153-02 analogia	Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej - klimatyzacja	szt.	2,000	0,00
67 d.3	KNR 2-15 0601-05 z. sz.3.2. 9910-02 analogia	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr. zew. 22-25 mm na ścianach - w obiektach modernizowanych	m	25,000	0,00
68 d.3	KNR 2-15 0601-03 z. sz.3.2. 9910-02 analogia	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr. zew. 12-15 mm na ścianach - w obiektach modernizowanych	m	25,000	0,00
69 d.3	KNR-W 2-15 0110-03	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000	0,00
70 d.3	KNR 7-24 0514-03 analogia	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu	kpl.	1,000	0,00
71 d.3	KNR 7-24 0515-03	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym	kpl.	1,000	0,00
72 d.3	KNR 7-24 0516-03 analogia	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur	kpl.	1,000	0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	801,4222	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	180,5760	0,00	0,00
2.	czynn timer chłodniczy	kpl.	1,0000	0,00	0,00
3.	drążek baletowy	m	15,9600	0,00	0,00
4.	farba biała aerozol	dm ³	53,3704	0,00	0,00
5.	farby ceramiczne nawierzchniowe kolor	dm ³	6,3212	0,00	0,00
6.	farby emulsyjne nawierzchniowe biały	dm ³	5,3333	0,00	0,00
7.	farby emulsyjne nawierzchniowe kolor	dm ³	73,0779	0,00	0,00
8.	gips szpachlowy Finisz	kg	5,3737	0,00	0,00
9.	gips szpachlowy Start	kg	12,5310	0,00	0,00
10.	gładź gipsowa	kg	73,3040	0,00	-0,00
11.	gładź gipsowa	kg	82,5210	0,00	0,00
12.	gniazda podtynkowe	szt.	5,1000	0,00	0,00
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,5966	0,00	0,00
14.	klamka	kpl.	3,0000	0,00	0,00
15.	klej gipsowy	kg	132,9102	0,00	0,00
16.	klej winylowy	kg	4,2618	0,00	0,00
17.	klimatyzator - jednostka wewnętrzna 7,0 kW	szt.	2,0000	0,00	0,00
18.	klimatyzator - jednostka zewnętrzna 7,0 kW	szt.	2,0000	0,00	0,00
19.	kołki rozporowe	szt.	8,4645	0,00	-0,00
20.	kołki rozporowe z wkrętami	szt.	21,3600	0,00	0,00
21.	kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	6,8400	0,00	0,00
22.	lakier	dm ³	33,9630	0,00	0,00
23.	listwa przyścienna	m	11,7480	0,00	0,00
24.	listwy i łaty z drewna dębowego	m ³	0,0417	0,00	0,00
25.	lustra	m ²	30,4840	0,00	0,00
26.	łączniki instalacyjne	szt.	2,0400	0,00	0,00
27.	materiał o właściwościach antypoślizgowych	dm ³	3,8815	0,00	0,00
28.	oprawy sufitowe LED 600x600 mm	szt.	18,0000	0,00	0,00
29.	ościeżnice regulowane "80" zakres 12-14 cm	m ²	1,6400	0,00	0,00
30.	ościeżnice regulowane "90" zakres 14-16 cm	m ²	1,8450	0,00	0,00
31.	ościeżnice stałe "90" + opaski	m ²	1,8450	0,00	0,00
32.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	1,1269	0,00	0,00
33.	płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	1,5300	0,00	0,00
34.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	5,5977	0,00	-0,00
35.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m ²	38,9031	0,00	0,00
36.	płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm	m ²	4,1200	0,00	0,00
37.	płyty z wełny mineralnej 70 mm	m ²	5,9252	0,00	0,00
38.	preparat gruntujący	dm ³	68,4175	0,00	0,00
39.	profile stalowe C75	m	11,7374	0,00	0,00
40.	profile stalowe NIDA U75	m	3,0601	0,00	0,00
41.	profile stalowe U75	m	1,6800	0,00	0,00
42.	progi drzwiowe	szt.	3,0000	0,00	0,00
43.	przewody kabelkowe	m	100,8800	0,00	0,00
44.	rura samogasnąca	m	43,6800	0,00	-0,00
45.	rury miedziane ciągnione - śr. 12 x 1,0 mm	m	26,5000	0,00	0,00
46.	rury miedziane ciągnione - śr. 22 x 1,0 mm	m	26,5000	0,00	0,00
47.	rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 32 mm	m	12,4800	0,00	0,00
48.	siatka z włókna szklanego	m ²	5,6750	0,00	0,00
49.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone "80"	m ²	1,6400	0,00	0,00
50.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone "90"	m ²	3,6900	0,00	0,00
51.	spoiwo	dm ³	24,2593	0,00	0,00
52.	taśma uszczelniająca LNG	m	7,5052	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53.	taśma zbrojąca LNG	m	73,0975	0,00	-0,00
54.	uchwyty do rur o śr. zew. 12-15 mm	szt.	12,5000	0,00	0,00
55.	uchwyty do rur o śr. zew. 22-25 mm	szt.	12,5000	0,00	0,00
56.	uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	12,6000	0,00	0,00
57.	wkładka patentowa	kpl.	3,0000	0,00	-0,00
58.	woda	m ³	0,0198	0,00	0,00
59.	woda	m ³	0,0047	0,00	0,00
60.	woda z rurociągu	m ³	0,0138	0,00	0,00
61.	wspornik klimatyzatora	szt	2,0000	0,00	0,00
62.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m ²	7,7423	0,00	0,00
63.	zaprawa klejąca	kg	33,7520	0,00	0,00
64.	zaprawa spoinująca	kg	3,2960	0,00	-0,00
65.	zaprawa tynkarska	kg	35,7000	0,00	0,00
66.	materiały pomocnicze	zł			-0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,1530	0,00	0,00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,1659	0,00	0,00
3.	szlifierka	m-g	19,4074	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	1,1263	0,00	-0,00
5.	środek transportowy	m-g	0,0288	0,00	0,00
6.	wiertarka wieloczynnościowa	m-g	0,6835	0,00	0,00
7.	wyciąg	m-g	1,5001	0,00	-0,00
8.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,1020	0,00	0,00
9.	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	0,7995	0,00	-0,00
10.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,0350	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł